



Ελεύσα 08 / 04 / 2016
Α.Π. :4591

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ &
ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ
ΠΛΗΡ.: Στέφου Νικολέττα
Τ.Κ.45445
ΤΗΛ.:26533-60000
FAX:26510-62794
e-mail: zitsa@zitsa.gov.gr

Προς: κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην υπ' αριθ. 4/2016 Μελέτη με τίτλο «**Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού σχολείου συνοικισμού Φτέρης Τ.Κ. Δοβλά**» προϋπολογισμού **12.600,00€** με Φ.Π.Α.

Δεδομένης της ανάγκης σύναψης σύμβασης για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην υπ' αριθ. 04/2016 Μελέτη με τίτλο «Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού σχολείου συνοικισμού Φτέρης Τ.Κ. Δοβλά» προϋπολογισμού 12.600,00€ με Φ.Π.Α., με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, να καταθέσετε τις σφραγισμένες προσφορές σας, έως την Δευτέρα 11/04/2016 και ώρα 12:00π.μ. στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ζίτσας.

Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει την Οικονομική προσφορά του προσφέροντος, για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Μελέτη.

Για την επιλογή γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις όλων των τάξεων για έργα **Οικοδομικά** καθώς και εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφέρειας.

Ο Δήμαρχος

Πλιάκος Μιχαήλ

Παρακαλούμε όπως μας επισυνάπτεται,
αντίγραφο του εργοληπτικού σας πτυχίου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την εκτέλεση του έργου: «Αντικατάσταση στέγης Δημοτικού σχολείου συνοικισμού Φτέρης Τ.Κ. Δοβλά» και συντάσσεται ύστερα από την υπ' αριθ. 1544 / 05 - 02 - 2016 αναφορά. του Δημάρχου. Συγκεκριμένα θα γίνει καθαίρεση της υπό κατάρρευση στέγης στο Δημοτικό σχολείο του συνοικισμού Φτέρης και κατασκευή νέας ξύλινης τετράριχτης στέγης, διαστάσεων 13,50Χ6,20 με επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου και στεγάνωση αυτής με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη.

Αναλυτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν φαίνονται στο συνημμένο προϋπολογισμό του έργου.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν έντεχνα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα» και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων του Ν. 2229/94, 2338/95, 2372/96,2576/98 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.1418/84 και άλλες διατάξεις» και του Π.Δ. 609/85 «Περί κατασκευής Δημοσίων Έργων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Π.Δ. 286, 368/94,402/96,210/97, και το Π.Δ. 171/87 «Περί αποφαινομένων Οργάνων Ο.Τ.Α.» και Έργα Δημοτικών – Κοινοτικών Επιχειρήσεων καθώς και το Ν.3669/08 (ΚΔΕ).

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 12.600,00 €

(για εργασίες : 10.243,90 € +Φ.Π.Α 2.356,10 €) όση και η χρηματοδότηση.

Ελεύσα 16 / 02 / 2016
Η συντάξασα

Στέφου Νικολέττα
Πολ. Μηχ/κός

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 12.600,00 €

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μο-νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ 1: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ								
1	10.01	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα.						
	10.01.02	Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-1104	ton	4.42	1.65	7.29	
2	10.07	Μεταφορές με αυτοκίνητο						
	10.07.02	διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας	ΟΙΚ-1137	ton.km	13.26	0.45	5.97	
3	22.51	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΟΙΚ-5276	m3	3.00	56.00	168.00	
4	22.22	Καθαίρεση επικεραμώσεων						
	22.22.01	Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεραμών	ΟΙΚ-2241	m2	92.07	6.70	616.87	
							Σύνολο ομάδας:	798.13
ΟΜΑΔΑ 2: ΚΑΛΥΨΕΙΣ								
5	52.66	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες						
	52.66.01	Στέγη ξύλινη ανοίγματος έως 6,00 m	ΟΙΚ 5266	m2	83.70	45.00	3,766.50	
6	52.80	Σανίδωμα στέγης						
	52.80.02	Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm	ΟΙΚ 5282	m2	92.07	19.00	1,749.33	
7	79.10	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	ΟΙΚ 7912	m2	92.07	7.90	727.35	
8	72.11	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	ΟΙΚ 7211	m2	92.07	22.50	2,071.58	
9	ΑΤΗ Κ18062.1	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοιχτή ημικυκλική	ΗΛΜ1	kg	1.00	14.40	14.40	
10	ΑΤΗ Κ18062.3	Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα σωληνωτή κυκλική κατακόρυφη	ΗΛΜ1	kg	1.00	12.80	12.80	
							Σύνολο ομάδας:	8,341.96
							Άθροισμα:	9,140.09
							Απρόβλεπτα:	1,103.81
							Άθροισμα:	10,243.90
							Φ.Π.Α.:23%	2,356.10
							Σύνολο:	12,600.00

Ελεούσα 16 / 02 / 2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Τεχνικών Έργων

Στάθης Σταύρος

Ελεούσα 16 / 02 /
2016

Η συντάξασα

Στέφου Νικολέττα

Ηλεκ/γος Μηχ/κος

Πολ. Μηχ/κός