



Ελεύσα 02 / 07 / 2015
Α.Π. : 11229

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ &
ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ
ΠΛΗΡ.: Στέφου Νικολέττα
Τ.Κ.45445
ΤΗΛ.:26533-60000
FAX:26510-62794
e-mail: zitsa@zitsa.gov.gr

Προς: κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή με τίτλο «**Αποκατάσταση λειτουργίας υδρομάστευσης – αντλιοστασίου Τ.Κ. Βροσίνας**» προϋπολογισμού **6.060,00€** με Φ.Π.Α.

Δεδομένης της ανάγκης σύναψης σύμβασης για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή με τίτλο «Αποκατάσταση λειτουργίας υδρομάστευσης – αντλιοστασίου Τ.Κ. Βροσίνας» προϋπολογισμού 6.060,00€ με Φ.Π.Α. και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, με την διαδικασία της **απευθείας ανάθεσης**, να καταθέσετε τις σφραγισμένες προσφορές σας, έως την Παρασκευή 3 Ιουλίου και ώρα 13:00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ζίτσας.

Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει την Οικονομική προσφορά του προσφέροντος, για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή.

Για την επιλογή γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις όλων των τάξεων για έργα Η/Μ καθώς και εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφέρειας.

Ο Δήμαρχος

Πλιάκος Μιχαήλ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

Δ.
ΕΝΟΤ.: ΜΟΛΟΣΣΩΝ

ΕΡΓΟ: «Αποκατάσταση λειτουργίας , υδρομάστευσης –
αντλιοστασίου Τ.Κ Βροσίνας»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα περιγραφή αφορά την Επίσκευή - επαναφορά σε κανονική λειτουργία του Αντλιοστασίου Βροσίνας το οποίο πλημμύρησε με φερτά υλικά από το παρακείμενο ποτάμι κατά τις πρόσφατες ισχυρές βροχοπτώσεις.

α/α	Είδος εργασίας	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη	
					Μερική	Ολική
1	Εξυγίανση και καθαρισμός υδρομάστευσης από τα φερτά υλικά. Οι εργασίες θα συμπεριλαμβάνουν διάτρηση σκυροδέματος (πλάκα υδρομάστευσης) πάχους 15cm, διαστάσεως 0,80mX2,00m. Ο καθαρισμός θα γίνει με τη μέθοδο άντλησης στέρεων αποβλήτων του αντλιοστασίου. Καθαρισμός της υδρομάστευσης και εξαγωγής του αργιλικού ιζήματος	τεμ	1,200.00	1.00	1,200.00	
2	Αποσυναρμολόγηση και ανέλκυση δύο υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων από την υδρομάστευση. Στην τιμή περιλαμβάνονται η εργασία με την βοήθεια γερανού οι αποσυνδέσεις των χαλυβδοσωλήνων καθώς και των καλωδίων παροχής ρεύματος της αντλίας.Ο έλεγχος για τυχόν αντικατάσταση ή συντήρηση φθαρμένων μερών τους, η δοκιμή καλής λειτουργίας τους και επανατοποθέτησή τους στην υδρομάστευση για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία	τεμ	2,300.00	1.00	2,300.00	

3	• Προμήθεια και τοποθέτηση διπλού ηλεκτρικού πίνακα με όλους τους αυτοματισμούς ελέγχου, λειτουργίας και προστασίας των αντλητικών συγκροτημάτων, πλήρης συναρμολογημένα και συνδεδεμένα προς τις τροφοδοτήσεις και καταναλώσεις.	τεμ	950.00	1.00	950.00		
4	• Κατασκευή μεταλλικού φρεατίου επισκέψεως από γαλβανισμένα υλικά, όπως σιδηρογωνιές 45X45 και λαμαρίνα 3mm,. Η κατασκευή θα γίνει στεγανή αλλά και επισκέψιμη ως προς την υδρομάστευση. Στην εργασία συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση και πλήρη τοποθέτηση με κλειδαριά ασφαλείας	τεμ	476.00	1.00	476.00		
					Άθροισμα:	4,926.00	
					Απρόβλεπτα:	0.83	
					Άθροισμα:	4,926.83	
					Φ.Π.Α. 23%	1,133.17	
					ΣΥΝΟΛΟ:	6,060.00	

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 6,060.00
(για εργασίες : 4926,83 € για Φ.Π.Α. : 1133,17 €

Ελεούσα 24/04/2015

Ο Δήμαρχος

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΛΙΑΚΟΣ