

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ					ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ			
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ					ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ.			
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ								
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ								
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ								
		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ:			90.000,00 €			
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ								
α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδος	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	80,00	1,70	136,00	
2	A-3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες						
	A-3.3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΟΔΟ-1133Α	m ³	120,00	9,20	1.104,00	
3	Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.Β	m ³	440,00	14,02	6.168,80	
4	Γ-2.1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3211.Β	m ³	40,00	14,02	560,80	
5	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.Β	m ²	4.400,00	1,45	6.380,00	
6	3.10	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες						
	3.10.02	Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.						
	3.10.02.01	Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6081.1	m ³	10,00	8,50	85,00	
7	3.11	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες						
	3.11.02	Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.						
	3.11.02.01	Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6082.1	m ³	6,50	27,30	177,45	
8	5.05	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου						
	5.05.02	Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	ΥΔΡ 6068	m ³	5,00	13,82	69,10	
	Σύνολο:						14.681,15	

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδος	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
		ΟΜΑΔΑ Β: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
9	9.10	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος						
	9.10.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΥΔΡ 6327	m ³	4,00	82,00	328,00	
10	9.26	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	ΥΔΡ 6311	kg	30,00	0,98	29,40	
11	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	4.200,00	1,20	5.040,00	
12	Δ-8	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας						
	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	m ²	4.200,00	7,83	32.886,00	
13	4.09.02	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm	ΟΔΟ 4521B	m ²	9,00	18,50	166,50	
14	Σχ. - 12.01.01.06	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, τοποθέτηση και αρμολόγηση τσιμεντοσωλήνων υπογείων δικτύων αποχετεύσεως, χωρίς τον εγκιβωτισμό, οπλισμένοι πρεσσαριστοί, με σύνδεση τύπου τόρμου εντορμίας, συμπεριλαμβανομένης της αξίας του σιδηροπλισμού, ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	ΥΔΡ 6551.6	m	6,00	43,20	259,20	
							Σύνολο:	38.709,10
<p>Ελεούσα 21/12/2018 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης</p> <p>Στάθης Σταύρος Ηλεκ/γος Μηχ/κος</p>						Άθροισμα δαπανών:		53.390,25
						ΓΕ & ΟΕ 18%:		9.610,25
						Άθροισμα:		63.000,50
						Απρόβλεπτα:		9.450,08
						Αναθεώρηση:		130,07
						Άθροισμα:		72.580,65
						Φ.Π.Α.:24%		17.419,35
						Σύνολο:		90.000,00