

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ				ΕΡΓΟ :		Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ.	
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ						Ζωοδόχου και Τ.Κ. Πετραλώνων του Δήμου	
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ						Ζίτσας	
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ							
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ							
		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ:					
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ							
α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδος	
							Ολική
	0	ΟΜΑΔΑ Α: ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ				0,00	
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m³	9,00	1,10	9,90
2	A-3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες					
	A-3.3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΟΔΟ-1133Α	m³m³	82,40	8,60	708,64
3	Γ-2	Βάση οδοστρωσίας					
	Γ-2.1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3211.Β	m³m³	55,40	13,40	742,36
4	22.20	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοιδήποτε πάχους					
	22.20.01	Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ 2236	m²m²	549,00	7,90	4.337,10
		Σύνολο:					5.798,00
		ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ					
5	32.01	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού					
	32.01.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3214	m³m³	56,00	90,00	5.040,00
6	38.20	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος					
	38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	Kg	1.223,00	1,01	1.235,23
7	42.11.02	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου μιας ορατής όψης	ΟΙΚ 4212	m³m³	2,20	70,00	154,00
8	45.01.02	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών πλακοειδούς χωρικού τύπου	ΟΙΚ 4502	m²m²	5,10	11,20	57,12
9	Σχ.1 73.11	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 3cm	ΟΙΚ 7311	m²m²	410,20	19,50	7.998,90

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδος	Ολική
10	73.12	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	ΟΙΚ 7312	m ^{2m2}	17,50	28,00	490,00
11	Σχ.2 74.30	Επιστρώσεις με πλάκες σκληρού μαρμάρου, πάχους 3cm	ΟΙΚ 7462	m ^{2m2}	549,00	68,50	37.606,50
12	Σχ.3 7581	Επιστρώσεις στηθαίων	ΟΙΚ-7581	m ²	20,40	45,00	918,00
13	75.01	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο					
	75.01.02	Κατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΟΙΚ 7503	m ²	1,00	84,00	84,00
						Σύνολο:	53.583,75
		ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ					
14	11.02	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής.					
	11.02.03	Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσσαριστές	ΥΔΡ 6752	Kgr	110,00	3,10	341,00
15	65.02.02	Υαλόθυρες από ανοδιωμένο αλουμίνιο					
	65.02.02.01	Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη	ΟΙΚ 6502	m ²	2,64	175,00	462,00
						Σύνολο:	803,00
	0					Σύνολο δαπανών:	60.184,75
						ΓΕ & ΟΕ 18%:	10.833,26
						Άθροισμα:	71.018,01
		Ελεούσα 22 / 06 / 2018				Απρόβλεπτα:	10.652,70
		ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ				Αναθεώρηση:	990,58
	Ελεούσα 22 / 06 / 2018	Ο Αναπλ. Προϊσταμένος Δ/σης				Άθροισμα:	82.661,29
	Η συντάξασα					Φ.Π.Α.:24%	19.838,71
						Σύνολο:	102.500,00
	Τσιατούρα Αναστασία	Στάθης Σταύρος					
	Πολιτικός Μηχ/κος	Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός					