



Ελεύσα 5 / 07 / 2016
Α.Π. :9378

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ &
ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ
ΠΛΗΡ.: Στέφου Νικολέττα
Τ.Κ.45445
ΤΗΛ.:26533-60000
FAX:26510-62794
e-mail: zitsa@zitsa.gov.gr

Προς: κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην υπ' αριθ. 14/2016 Μελέτη με τίτλο «Περίφραξη περιοχής υδρομαστεύσεων στην Τ.Κ. Δεσποτικού» προϋπολογισμού **8.800,00€** με Φ.Π.Α.

Δεδομένης της ανάγκης σύναψης σύμβασης για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην υπ' αριθ. 14/2016 Μελέτη με τίτλο «Περίφραξη περιοχής υδρομαστεύσεων στην Τ.Κ. Δεσποτικού» προϋπολογισμού 8.800,00€ με Φ.Π.Α., με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, να καταθέσετε τις σφραγισμένες προσφορές σας, έως την Παρασκευή 08/07/2016 και ώρα 10:00π.μ. στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ζίτσας.

Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει την Οικονομική προσφορά του προσφέροντος, για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Μελέτη.

Για την επιλογή γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις όλων των τάξεων για έργα **Υδραυλικά** καθώς και εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφέρειας.

Ο Δήμαρχος

Πλιάκος Μιχαήλ

Παρακαλούμε όπως μας επισυνάπτεται,
αντίγραφο του εργοληπτικού σας πτυχίου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή περίφραξης στην περιοχή των υδρομαστεύσεων στην Τ.Κ. Δεσποτικού. Πρόκειται για περίφραξη αποτελούμενη από δικτυωτό γαλβανισμένο συρματόπλεγμα στηριζόμενο σε πασσάλους από οπλισμένο σκυρόδεμα πακτωμένους στο έδαφος με σκυρόδεμα..

Η μελέτη συντάσσεται ύστερα από προφορική αναφορά του Δημάρχου του Δήμου Ζίτσας

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν φαίνονται στο συνημμένο προϋπολογισμό του έργου.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν έντεχνα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα» και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων του Ν. 2229/94, 2338/95, 2372/96,2576/98 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.1418/84 και άλλες διατάξεις» και του Π.Δ. 609/85 «Περί κατασκευής Δημοσίων Έργων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Π.Δ. 286, 368/94,402/96,210/97, και το Π.Δ. 171/87 «Περί αποφαινομένων Οργάνων Ο.Τ.Α.» και Έργα Δημοτικών – Κοινοτικών Επιχειρήσεων καθώς και το Ν.3669/08 (ΚΔΕ).

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 8.800,00 €

(για εργασίες : 7.154,47 € +Φ.Π.Α 1.645,53 €) όση και η χρηματοδότηση.

Ελεούσα / 04 / 2016

Ο συντάξας:

Στέφου Νικολέττα

Πολ. Μηχ/κός

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 8.800,00€

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσότ ητα	Τιμή Μον άδας	Δαπάνη		
			Αναθεώρησης				Μερική	Ολική	
		ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ							
1	11.12	Περίφραξη με συρματοπλεγμα	ΥΔΡ 6812	m	400.00	14.90	5,960.00		
2	Σχ. 62.24	Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες	ΟΙΚ 6224	τεμ.	1.00	400.00	400.00		
							ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ:		6,360.00
							Άθροισμα:	6,360.00	
							Απρόβλεπτα:	794.47	
							Άθροισμα:	7,154.47	
							Φ.Π.Α.:23%	1,645.53	
							Σύνολο:	8,800.00	

Ελεούσα / 04 / 2016

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος Τμήματος

Στάθης Σταύρος

Ηλεκ/γος Μηχ/κος

Ελεούσα / 04 / 2016

Η συντάξασα

Στέφου Νικολέττα

Πολ. Μηχ/κός