



Ελεούσα 05 / 07 / 2016
Α.Π. :9376

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ &
ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ
ΠΛΗΡ.: Στέφου Νικολέττα
Τ.Κ.45445
ΤΗΛ.:26533-60000
FAX:26510-62794
e-mail: zitsa@zitsa.gov.gr

Προς: κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή με τίτλο «**Κατασκευή τοιχίου με λιθοδομή σε κοινοτικό οικόπεδο του οικισμού Ελεούσας**» προϋπολογισμού **7.200.00€** με Φ.Π.Α.

Δεδομένης της ανάγκης σύναψης σύμβασης για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή με τίτλο «Κατασκευή τοιχίου με λιθοδομή σε κοινοτικό οικόπεδο του οικισμού Ελεούσας» προϋπολογισμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, με την διαδικασία της **απευθείας ανάθεσης**, να καταθέσετε τις σφραγισμένες προσφορές σας, έως την Παρασκευή 08/07/2016 και ώρα 10:00π.μ. στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ζίτσας.

Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει την Οικονομική προσφορά του προσφέροντος, για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή.

Για την επιλογή γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις όλων των τάξεων για έργα **Οικοδομικά** καθώς και εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφέρειας.

Ο Δήμαρχος

Πλιάκος Μιχαήλ

Παρακαλούμε όπως μας επισυνάπτεται,
αντίγραφο του εργοληπτικού σας πτυχίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ

Τ.Κ: Ζίτσας
 ΕΡΓΟ: Κατασκευή Τοιχίου
 με Λιθοδομή σε Κοινοτικό
 Οικόπεδο του Οικισμού Ελεούσας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα περιγραφή αφορά στην κατασκευή τοιχίου μέσου ύψους 1,4m με λιθοδομή σε κοινοτικό οικόπεδο του οικισμού Ελεούσας. Οι εργασίες που πρόκειται να λάβουν χώρα αφορούν σε : 1) Εκσκαφή τάφρου θεμελίωσης τοιχίου, 2) Κατασκευή πέδλου θεμελίωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα και 3) Διαμόρφωση-Κατασκευή Λιθοδομής τοιχίου δυο (2) όψεων. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν παρουσιάζονται στον πίνακα Προϋπολογισμού του Έργου.

α/α	Άρθρο	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
			Αναθεώρησης				
1	20.05.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ-2124	m3	21.51	4.50	96.80
2	32.01.04	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3214	m3	10.60	90.00	954.00
3	38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C	ΟΙΚ-3873	kg	352.00	1.07	376.64
4	43.22	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων	ΟΙΚ 4307	m3	30.40	106.00	3,222.40
5	45.01.01	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου	ΟΙΚ-4501	m2	121.30	9.00	1,091.70
6	20.20	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	ΟΙΚ-2162	m3	3.84	16.70	64.13
Άθροισμα:							5,805.67
Στρογγυλοποίηση:							0.78
Άθροισμα:							5,806.45
Φ.Π.Α.24% :							1,393.55
ΣΥΝΟΛΟ:							7,200.00

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο 7,200.00 €
 ποσό των

(για εργασίες : 5.806,45 € για Φ.Π.Α. : 1.393,55 € όση και η χρηματοδότηση.

ΕΛΕΟΥΣΑ/06/2016
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

