



Ελεύσα 23 / 09 / 2015
Α.Π. :16141

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ &
ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ
ΠΛΗΡ.: Στέφου Νικολέττα
Τ.Κ.45445
ΤΗΛ.:26533-60000
FAX:26510-62794
e-mail: zitsa@zitsa.gov.gr

Προς: κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή με τίτλο «**Αποκατάσταση όψεων – αισθητική ανάπλαση τμήματος παλαιάς αγοράς οικισμού Ζίτσας**» προϋπολογισμού **7.199,98€** με Φ.Π.Α.

Δεδομένης της ανάγκης σύναψης σύμβασης για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή με τίτλο «Αποκατάσταση όψεων – αισθητική ανάπλαση τμήματος παλαιάς αγοράς οικισμού Ζίτσας» προϋπολογισμού 7.199,98€ με Φ.Π.Α. και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, με την διαδικασία της **απευθείας ανάθεσης**, να καταθέσετε τις σφραγισμένες προσφορές σας, έως την 24/9/2015 και ώρα 13:00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ζίτσας.

Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει την Οικονομική προσφορά του προσφέροντος, για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή.

Για την επιλογή γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις όλων των τάξεων για έργα Οικοδομικά καθώς και εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφέρειας.

Ο Δήμαρχος

Πλιάκος Μιχαήλ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ

Τ.Κ: Ζίτσας
 ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση Όψεων- Αισθητική
 Ανάπλαση Τμήματος Παλαιάς Αγοράς
 Οικισμού Ζίτσας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα εργασία αφορά στην αποκατάσταση όψεων και την αισθητική ανάπλαση τμήματος της παλαιάς αγοράς του οικισμού Ζίτσας. Οι εργασίες που πρόκειται να λάβουν χώρα αφορούν σε : 1) Χρωματισμούς ξύλινων και μεταλλικών στοιχείων 2) επισκευή στεγάστρου και στέγης, 3) αποκαταστάσεις όψεων λιθοδομής, 4) επιχρίσματα και χρωματισμοί, 5) καθαίρεσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος και αποξηλώσεις, 6) κατασκευή τοίχων τσιμεντοσανίδας, 7) τοποθέτηση και επισκευή ξύλινων κουφωμάτων. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν παρουσιάζονται στον πίνακα Προϋπολογισμού του Έργου.

α/α	Άρθρο	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
			Αναθεώρησης				
1	10.01.01	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια	ΟΙΚ-1101	ton	0.37	13.50	5.00
2	10.07.01	δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ-1136	ton.km	7.00	0.35	2.45
3	22.15.01	Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΟΙΚ-2226	m3	0.15	56.00	8.40
4	22.45	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ-2275	m2	9.50	16.80	159.60
5	22.52	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης	ΟΙΚ-2275	m2	11.20	2.60	29.12
6	52.73.01	Στέγη ξύλινη, ανοίγματος έως 6,00 m	ΟΙΚ 5273	m2	11.00	39.00	429.00
7	54.56	Θύρες καρφωτές	ΟΙΚ 5456	m2	8.40	112.00	940.80
8	61.31	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΟΙΚ 6118	kg	72.50	2.80	203.00
9	71.01.02	Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	ΟΙΚ 7102	m2	107.00	11.20	1,198.40
10	71.22	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7122	m2	1.50	14.00	21.00
11	72.31.01	Επιστεγάσεις με αυλακωτή λαμαρίνα πάχους 1,00 mm	ΟΙΚ 7231	m2	11.13	15.70	174.74
12	76.01.01	Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 3,0 mm	ΟΙΚ 7602	m2	0.30	18.20	5.46
13	77.15	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων	ΟΙΚ 7735	m2	1.50	1.70	2.55

		για χρωματισμούς					
14	77.16	Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς	ΟΙΚ 7736	m2	11.50	2.20	25.30
15	77.20.01	Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης	ΟΙΚ 7744	m2	2.00	2.20	4.40
16	77.54	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΟΙΚ 7754	m2	9.40	6.70	62.98
17	77.55	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΟΙΚ 7755	m2	2.00	6.70	13.40
18	77.71.01	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	ΟΙΚ 7771	m2	2.00	10.70	21.40
19	77.80.02	Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΟΙΚ 7785.1	m2	1.50	10.10	15.15
20	78.10.01	Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 9 mm	ΟΙΚ 7809	m2	14.49	27.00	391.23
21	Σχ.5 22.23	Υδροαμβολή	ΟΙΚ 2252	m2	107.00	20.00	2,140.00
Άθροισμα:							5,853.38
Απρόβλεπτα:							0.26
Άθροισμα:							5,853.64
Φ.Π.Α.23% :							1,346.34
ΣΥΝΟΛΟ:							7,199.98

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου
ανέρχεται στο ποσό των

7,199.98 €

(για εργασίες : 5.853,64 € για Φ.Π.Α. : 1.346,34 € όση και η χρηματοδότηση.

ΕΛΕΟΥΣΑ 23/09/2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ