



Ελεούσα 02 / 07 / 2015  
Α.Π. :11232

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ  
ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ  
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ &  
ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ  
ΠΛΗΡ.: Στέφου Νικολέττα  
Τ.Κ.45445  
ΤΗΛ.:26533-60000  
FAX:26510-62794  
e-mail: [zitsa@zitsa.gov.gr](mailto:zitsa@zitsa.gov.gr)

Προς: κάθε ενδιαφερόμενο

### **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή με τίτλο «Κατασκευή βαθμίδων επί της οδού Καζαντζάκη στην Δ.Κ. Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας» προϋπολογισμού **4.100,00€** με Φ.Π.Α.

Δεδομένης της ανάγκης σύναψης σύμβασης για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή με τίτλο «Κατασκευή βαθμίδων επί της οδού Καζαντζάκη στην Δ.Κ. Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας» προϋπολογισμού 4.100,00€ με Φ.Π.Α. και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, με την διαδικασία της **απευθείας ανάθεσης**, να καταθέσετε τις σφραγισμένες προσφορές σας, έως την Παρασκευή 3 Ιουλίου και ώρα 13:00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ζίτσας.

Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει την Οικονομική προσφορά του προσφέροντος, για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή.

Για την επιλογή γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις όλων των τάξεων για έργα Οικοδομικά καθώς και εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφέρειας.

**Ο Δήμαρχος**

**Πλιάκος Μιχαήλ**

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Η παρούσα περιγραφή αφορά την κατασκευή βαθμίδων από οπλισμένο σκυρόδεμα στην οδό Καζαντζάκη της Δ.Κ. Ελεούσας,

καθώς και την κατασκευή τάφρου παράλληλα αυτών.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν φαίνονται στο συνημμένο προϋπολογισμό του έργου.

α/α	Άρθρο	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδα ς	Δαπάνη
			Αναθεώρησης				
1	20.02	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΟΙΚ-2112	m3	43.00	3.92	168.56
2	20.04	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων					
	20.04.01	σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ-2122	m3	10.00	21.37	213.70
3	20.30	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-2171	m3	53.00	0.90	47.70
4	Γ-2	Βάση οδοστρωσίας					
	Γ-2.1	Βάση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.Β	m <sup>3</sup>	5.00	12.97	64.85
5	32.01	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού					
	32.01.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3214	m <sup>3</sup>	13.10	90.00	1,179.00
6	38.20	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος					
	38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	167.00	1.07	178.69
7	38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	141.00	1.01	142.41

8	38.02	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ 3811	m2	22.50	22.50	506.25
9	64.10	Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους					
	64.10.03	Από σιδηροσωλήνες μαύρους φ 2"	ΟΙΚ 6413	μμ	49.50	16.80	831.60
Άθροισμα:							3,332.76
Απρόβλεπτα:							0.57
Άθροισμα:							3,333.33
Φ.Π.Α.23% :							766.67
ΣΥΝΟΛΟ:							4,100.00

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο 4,100.00 €  
ποσό των

(για εργασίες : 3.333,33 € για Φ.Π.Α. : 766.67 € όση και η χρηματοδότηση.

ΕΛΕΟΥΣΑ 02 / 07 / 2015  
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΤΕΦΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ  
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΛΕΟΥΣΑ 02 / 07 / 2015  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ