



Ελεύσα 27/07/2015
Α.Π. :12753

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ &
ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ
ΠΛΗΡ.: Στέφου Νικολέττα
Τ.Κ.45445
ΤΗΛ.:26533-60000
FAX:26510-62794
e-mail: zitsa@zitsa.gov.gr

Προς: κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή με τίτλο «Κατασκευή φρεατίων στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Κληματίας» προϋπολογισμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α.

Δεδομένης της ανάγκης σύναψης σύμβασης για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή με τίτλο «Κατασκευή φρεατίων στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Κληματίας» προϋπολογισμού 7.200,00€ με Φ.Π.Α. και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, με την διαδικασία της **απευθείας ανάθεσης**, να καταθέσετε τις σφραγισμένες προσφορές σας, έως την Τρίτη 28-07-2015 και ώρα 12:00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ζίτσας.

Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει την Οικονομική προσφορά του προσφέροντος, για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή.

Για την επιλογή γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις όλων των τάξεων για έργα Υδραυλικά καθώς και εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφέρειας.

Ο Δήμαρχος

Πλιάκος Μιχαήλ

Παρακαλούμε όπως μας επισυνάπτεται,
αντίγραφο του εργοληπτικού σας πτυχίου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα περιγραφή αφορά την κατασκευή φρεατίων, στην κεντρική πλατεία της Τ.Κ. Κληματίας.
 Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν φαίνονται στο συνημμένο προϋπολογισμό του έργου.

α/α	Άρθρο	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μονάδα	Ποσότη τα	Τιμή Μονάδα ς	Δαπάνη
			Αναθεώρ ησης				
1	3.10	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες					
	3.10.02	Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.					
	3.10.02.01	Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6081.1	m3	31.41	8.55	268.56
2	5.05	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου					
	5.05.01	Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	ΥΔΡ 6068	m3	6.61	13.87	91.68
3	9.01	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΥΔΡ 6301	m2	43.60	8.20	357.52
4	9.10	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος					
	9.10.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΥΔΡ 6327	m3	14.83	82.00	1,216.06
5	9.26	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού σπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	ΥΔΡ 6311	kg	124.75	0.98	122.26
6	11.02	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής					
	11.02.02	Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές	ΥΔΡ 6752	kg	1000.43	3.10	3,101.33

7	12.10	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος (για όμβρια πορτοκαλί)					
	12.10.06	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm	ΥΔΡ 6711.4	m	30.50	22.80	695.40
Άθροισμα:							5,852.81
Απρόβλεπτα:							0.85
Άθροισμα:							5,853.66
Φ.Π.Α.23% :							1,346.34
ΣΥΝΟΛΟ:							7,200.00

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 7,200.00 €

(για εργασίες : 5.853,66 € για Φ.Π.Α. : 1.346,34 € όση και η χρηματοδότηση.

ΕΛΕΟΥΣΑ 02/07/2015

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΤΕΦΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΛΕΟΥΣΑ 02/07/2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΤΣΙΣΤΑΣ