



Ελεύσα 05 / 07 / 2016  
Α.Π. :9379

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ  
ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ  
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ &  
ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ  
ΠΛΗΡ.: Στέφου Νικολέττα  
Τ.Κ.45445  
ΤΗΛ.:26533-60000  
FAX:26510-62794  
e-mail: [zitsa@zitsa.gov.gr](mailto:zitsa@zitsa.gov.gr)

Προς: κάθε ενδιαφερόμενο

### **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή με τίτλο «**Διαμόρφωση Δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Πετσαλίου**» προϋπολογισμού **6.800.00€** με Φ.Π.Α.

Δεδομένης της ανάγκης σύναψης σύμβασης για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή με τίτλο «**Διαμόρφωση Δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Πετσαλίου**» προϋπολογισμού 6.800,00€ με Φ.Π.Α. και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, με την διαδικασία της **απευθείας ανάθεσης**, να καταθέσετε τις σφραγισμένες προσφορές σας, έως την Παρασκευή 08/07/2016 και ώρα 10:00π.μ. στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ζίτσας.

Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει την Οικονομική προσφορά του προσφέροντος, για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή.

Για την επιλογή γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις όλων των τάξεων για έργα **Οικοδομικά** καθώς και εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφέρειας.

**Ο Δήμαρχος**

**Πλιάκος Μιχαήλ**

Παρακαλούμε όπως μας επισυνάπτεται,  
αντίγραφο του εργοληπτικού σας πτυχίου

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την κατασκευή λιθόκτιστου τοίχου μήκους 60μ. περίπου, πλάτους 0.50μ., μέσου ύψους 0.60μ. και βάθους θεμελίωσης 0.30μ., σε Δημοτικό χώρο στην Τ.Κ. Πετσαλίου. Ο τοίχος θα κατασκευαστεί στη θέση που απεικονίζεται στο συνημμένο διάγραμμα. Το ελάχιστο πλάτος ερείσματος και τάφρου θα είναι 1μ. Μετά το πέρας των εργασιών θα γίνει αποκατάσταση του ερείσματος και διαμόρφωση της τάφρου απορροής των ομβρίων της οδού.

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν φαίνονται στο συνημμένο προϋπολογισμό του έργου:

Αρ.Τιμ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδος	Δαπάνη	
						Μερική	Ολική
	<b>ΟΜΑΔΑ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ</b>						
20.02	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΟΙΚ-2112	m3	6.00	3.64	21.84	
20.03	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες						
20.03.03	σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	ΟΙΚ-2117	m3	60.00	23.34	1,400.40	
20.05	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων						
20.05.01	σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ-2124	m3	1.00	5.34	5.34	
20.05.02	σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΟΙΚ-2127	m3	8.50	28.84	245.14	
20.30	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-2171	m3	75.50	0.90	67.95	
						<b>Σύνολο :</b>	<b>1,740.67</b>
	<b>ΟΜΑΔΑ 2: ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ</b>						
42.11	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου						

42.11.01	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα χωρίς ορατές όψεις	ΟΙΚ-4211	m3	9.45	64.00	604.80	
42.11.02	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα μίας ορατής όψεως	ΟΙΚ-4212	m3	18.90	70.00	1,323.00	
45.01	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου						
45.01.02	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών πλακοειδούς χωρικού τύπου	ΟΙΚ-4502	m2	38.40	11.20	430.08	
Σχ. 7581	Επιστρώσεις στηθαίων	ΟΙΚ-7581	m <sup>2</sup>	31.50	45.00	1,417.50	
<b>Σύνολο:</b>						<b>3,775.38</b>	
						<b>Άθροισμα δαπανών:</b>	<b>5,516.05</b>
						<b>Στρογγυλοπ.</b>	<b>12.40</b>
						<b>Άθροισμα</b>	<b>5,528.45</b>
						<b>Φ.Π.Α. 23%</b>	<b>1271.55</b>
						<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	<b>6,800.00</b>

Ελεούσα 10/05/2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ