



Ελεύσα 08 / 04 / 2016
Α.Π. :4593

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ &
ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ
ΠΛΗΡ.: Στέφου Νικολέττα
Τ.Κ.45445
ΤΗΛ.:26533-60000
FAX:26510-62794
e-mail: zitsa@zitsa.gov.gr

Προς: κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή με τίτλο «**Τοίχοι αντιστήριξης κατά μήκος Δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Δελβινακόπουλου του Δήμου Ζίτσας**» προϋπολογισμού 7.000.00€ με Φ.Π.Α.

Δεδομένης της ανάγκης σύναψης σύμβασης για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή με τίτλο «Τοίχοι αντιστήριξης κατά μήκος Δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Δελβινακόπουλου του Δήμου Ζίτσας» προϋπολογισμού 7.000,00€ με Φ.Π.Α. και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, με την διαδικασία της **απευθείας ανάθεσης**, να καταθέσετε τις σφραγισμένες προσφορές σας, έως την Δευτέρα 11/04/2016 και ώρα 12:00π.μ. στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ζίτσας.

Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει την Οικονομική προσφορά του προσφέροντος, για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή.

Για την επιλογή γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις όλων των τάξεων για έργα **Οικοδομικά** καθώς και εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφέρειας.

Ο Δήμαρχος

Πλιάκος Μιχαήλ

Παρακαλούμε όπως μας επισυνάπτεται,
αντίγραφο του εργοληπτικού σας πτυχίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ

ΕΡΓΟ: ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑ
ΜΗΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ.
ΔΕΛΒΙΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα περιγραφή αφορά την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης από αργολιθοδομή, κατά μήκος δρόμου εντός οικισμού

της Τ.Κ. Δελβινακόπουλου του Δήμου Ζίτσας.

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν φαίνονται στο συνημμένο προϋπολογισμό του έργου.

α/α	Άρθρο	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
			Αναθεώρησης				
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
1	20.02	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΟΙΚ-2112	m3	44.36	3.92	173.89
2	20.03	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες					
	20.03.03	σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών	ΟΙΚ-2117	m3	11.09	23.62	261.95
3	20.05	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων					
	20.05.01	σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ-2124	m3	8.32	5.62	46.76
4	20.05.02	σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΟΙΚ-2127	m3	3.57	29.12	103.96
5	22.01	Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΟΙΚ-2202	m3	11.89	18.02	214.26
6	20.30	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-2171	m3	79.23	0.90	71.31
7	4.07	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	75 % ΥΔΡ 6251 25% ΥΔΡ 6253	m ³	3.00	9.35	28.05
8	Σχ. Β-5	Λιθοπλήρωση με κροκάλες από χείμαρο	ΟΔΟ-2251	m3	19.67	25.08	493.32
ΟΜΑΔΑ Β: ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ							
9	42.11	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου					
	42.11.01	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα χωρίς ορατές όψεις	ΟΙΚ-4211	m3	23.78	64.00	1,521.92
10	42.11.02	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψως	ΟΙΚ-4212	m3	30.23	70.00	2,116.10
ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ							
11	Β-29.3	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20					
	Β-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	5.00	94.20	471.00
12	38.03	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ 3816	m2	4.20	15.70	65.94
13	38.20	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος					

	38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	63.00	1.01	63.63
14	12.13	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U					
	12.13.01	Ονομαστικής πίεσης 6 at					
	12.13.01.01	Ονομαστικής διαμέτρου D 50 mm	ΥΔΡ 6620.1	m	33.40	1.75	58.45
						Άθροισμα:	5,690.54
						Απρόβλεπτα:	0.52
						Άθροισμα:	5,691.06
						Φ.Π.Α.23% :	1,308.94
						ΣΥΝΟΛΟ:	7,000.00

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 7,000.00 €

(για εργασίες : 5.691,06 € για Φ.Π.Α. : 1.308,94 € όση και η χρηματοδότηση.

ΕΛΕΟΥΣΑ / 03 / 2016

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΤΕΦΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΛΕΟΥΣΑ / 03 / 2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ