



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ
ΤΑΧ. Δ/ΣΗ: Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ &
ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ
ΠΛΗΡ.: Στέφου Νικολέττα
Τ.Κ.45445
ΤΗΛ.:26533-60000
FAX:26510-62794
e-mail: zitsa@zitsa.gov.gr

Ελεούσα 19 / 11 / 2015
Α.Π. :19339

Προς: κάθε ενδιαφερόμενο
Κ.Α.:30.7333.524

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή με τίτλο «**Τοίχος αντιστήριξης και τσιμεντόστρωση επί της οδού Ναπ. Ζέρβα στην Δ.Κ. Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας**» προϋπολογισμού **5.350,00€** με Φ.Π.Α.

Δεδομένης της ανάγκης σύναψης σύμβασης για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή με τίτλο «Τοίχος αντιστήριξης και τσιμεντόστρωση επί της οδού Ναπ. Ζέρβα στην Δ.Κ. Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας» προϋπολογισμού 5.350,00€ με Φ.Π.Α. και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, με την διαδικασία της **απευθείας ανάθεσης**, να καταθέσετε τις σφραγισμένες προσφορές σας, έως την 20-11-2015 και ώρα 13:00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ζίτσας.

Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει την Οικονομική προσφορά του προσφέροντος, για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή.

Για την επιλογή γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις όλων των τάξεων για έργα **Οικοδομικά** καθώς και εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφέρειας.

Ο Δήμαρχος

Πλιάκος Μιχαήλ

Παρακαλούμε όπως μας επισυνάπτεται,
αντίγραφο του εργοληπτικού σας πτυχίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ

ΕΡΓΟ:

ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΣΙΜΕΝΟΣΤΡΩΣΗ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΑΠ. ΖΕΡΒΑ ΣΤΗΝ Δ.Κ.
ΕΛΕΟΥΣΑΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα περιγραφή αφορά την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης από αργολιθοδομή, επί της οδού Ναπ. Ζέρβα στην Δ.Κ. Ελεούσας καθώς και τσιμεντόστρωση τμήματος της οδού.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν φαίνονται στο συνημμένο προϋπολογισμό του έργου.

α/α	Άρθρο	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
			Αναθεώρησης				
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
1	20.02	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΟΙΚ-2112	m ³	46.03	3.36	154.66
2	20.03	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες	ΟΙΚ-2117	m ³	19.73	23.06	454.97
	20.03.03	σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών					
3	20.05	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων	ΟΙΚ-2124	m ³	4.55	5.06	23.02
	20.05.01	σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη					
4	20.05.02	σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΟΙΚ-2127	m ³	4.55	28.56	129.95
5	20.30	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-2171	m ³	74.86	0.90	67.37
6	4.07	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	75 % ΥΔΡ 6251 25% ΥΔΡ 6253	m ³	8.40	7.67	64.43
7	Σχ. Β-5	Λιθοπλήρωση με κροκάλες από χείμματο	ΟΔΟ-2251	m ³	7.91	25.08	198.38
ΟΜΑΔΑ Β: ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ							
8	42.11	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου	ΟΙΚ-4211	m ³	9.10	64.00	582.40
	42.11.01	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα χωρίς ορατές όψεις					
9	42.11.02	Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως	ΟΙΚ-4212	m ³	11.62	70.00	813.40

ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ							
10	B-29.3	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20					
	B-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	12.40	94.20	1,168.08
11	38.03	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ 3816	m ²	15.20	15.70	238.64
12	38.20	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος					
	38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	169.34	1.01	171.03
13	12.13	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U					
	12.13.01	Ονομαστικής πίεσης 6 at					
	12.13.01.01	Ονομαστικής διαμέτρου D 50 mm	ΥΔΡ 6620.1	m	4.00	1.75	7.00
14	E-1.2	Μονόπλευρα χαλύβδινα σθηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης H1 που τοποθετούνται με έμπτηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2					
	E-1.2.1	Σθηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H1, λειτουργικού πλάτους W5	ΟΔΟ-2653	m	5.00	50.00	250.00
					Άθροισμα:	4,323.33	
					Απρόβλεπτα:	26.26	
					Άθροισμα:	4,349.59	
					Φ.Π.Α.23% :	1,000.41	
					ΣΥΝΟΛΟ:	5,350.00	

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 5,350.00 €
(για εργασίες : 4.349,59 € για Φ.Π.Α. : 1.000,41 € όση και η χρηματοδότηση.

ΕΛΕΟΥΣΑ / / 2015
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΤΕΦΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΛΕΟΥΣΑ / / 2015
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ