



Ελεούσα 23 / 11 / 2016
Α.Π. :16954

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ &
ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ
ΠΛΗΡ.: Στέφου Νικολέττα
Τ.Κ.45445
ΤΗΛ.:26533-60039
FAX:26510-62794
e-mail: zitsa@zitsa.gov.gr

Προς: κάθε ενδιαφερόμενο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή με τίτλο «**Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Ζαλόγγου**» προϋπολογισμού 7.000.00€ με Φ.Π.Α.

Δεδομένης της ανάγκης σύναψης σύμβασης για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή με τίτλο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Ζαλόγγου» προϋπολογισμού 7.000.00€ με Φ.Π.Α. και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, με την διαδικασία της **απευθείας ανάθεσης**, να καταθέσετε τις σφραγισμένες προσφορές σας, έως την Πέμπτη 24/11/2016 και ώρα 12:00π.μ. στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ζίτσας.

Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα περιλαμβάνει την Οικονομική προσφορά του προσφέροντος, για την εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην Τεχνική Περιγραφή.

Για την επιλογή γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις όλων των τάξεων για έργα **Οικοδομικά & Οδοποιίας** καθώς και εμπειροτέχνες εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Περιφέρειας.

Ο Δήμαρχος

Πλιάκος Μιχαήλ

Παρακαλούμε όπως μας επισυνάπτεται,
αντίγραφο του εργοληπτικού σας πτυχίου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα περιγραφή αφορά διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Ανω Ζαλόγγου, πλησίον του κοινοτικού καταστήματος. Θα διαμορφωθεί ο κοινόχρηστος χώρος με χωματουργικές εργασίες, κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης μήκους 10,00μ. και μέσου ύψους 2,15μ. ενώ σε επιφάνεια περίπου 55,00τ.μ., θα γίνει επίστρωση με ακανόνιστες χονδρόπλακες μέσου πάχους 3εκ.

α/α	Άρθρο	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
			Αναθεώρησης				
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	30.50	1.75	53.38
2	A-3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες					
	A-3.3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΟΔΟ-1133Α	m ³	13.00	9.25	120.25
3	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m ³	8.50	5.05	42.93
4	Σχ. B-5	Λιθοπλήρωση με κροκάλες από χείμμαρο	ΟΔΟ-2251	m ³	21.50	25.08	539.22
5	4.07	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	75 % ΥΔΡ 6251 25% ΥΔΡ 6253	m ³	1.50	14.60	21.90
6	4.01	Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.					
	4.01.01	Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία	ΥΔΡ 6082.1	m ³	3.50	41.70	145.95

		κλπ)					
		ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ					
7	32.01	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού					
	32.01.05	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΟΙΚ 3215	m ³	16.50	95.00	1,567.50
8	32.02	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας					
	32.02.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3214	m ³	3.50	84.00	294.00
9	38.20	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος					
	38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	700.00	1.07	749.00
10	38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	40.50	1.01	40.91
11	38.01	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	ΟΙΚ 3801	m ²	69.53	13.50	938.66
12	12.13	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U					
	12.13.01	Ονομαστικής πίεσης 6 at					
	12.13.01.04	Ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm	ΥΔΡ 6620.1	m	10.00	3.90	39.00
		ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ					
13	Σχ.2 73.11	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 3cm	ΟΙΚ 7311	m ²	56.00	19.50	1,092.00

Άθροισμα:	5,644.70
Στρογγυλοποίηση :	0.46
Άθροισμα:	5,645.16
Φ.Π.Α.24% :	1,354.84
ΣΥΝΟΛΟ:	7,000.00

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 7,000.00 €

(για εργασίες : 5.645,16 € για Φ.Π.Α. : 1.354,84 € όση και η χρηματοδότηση.

ΕΛΕΟΥΣΑ/...../2016

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΛΕΟΥΣΑ/...../2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΕΦΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ